

## Przedmiar robót - załącznik nr3

Wydzielenie łazienki z pokoju mieszkalnego w internacie ZST

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
<b>Wydzielenie łazienki z pokoju - roboty budowlane</b>					
1	KNR 4-04 0504/06	Rozebranie posadzek z paneli  1,5*2,1	m2	3,15	
			razem	m2	3,15
2	KNR 4-04 0504/01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych	m2	3,15	
3	KNR 4-04 0301/01	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5cm  3,15*0,05	m3	0,158	
			razem	m3	0,158
4	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię  3,15*0,01 3,15*0,05 0,158	m3 m3 m3	0,032 0,158 0,158	
			razem	m3	0,348
5	KNR 4-01 0108/02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m3	0,348	
6	KNR 2-02 1101/02	Podkłady betonowe na stropie z betonu zwykłego  3,15*0,05	m3	0,158	
			razem	m3	0,158
7	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro  3,15	m2	3,15	
			razem	m2	3,15
8	KNR AT-43 0106/05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS - system RIGIPS Ściana 3.40.05, na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowe 75-02 wodoodporna  2,8*(1,5+2,1) -0,9*2,05	m2 m2	10,08 -1,845	
			razem	m2	8,235
9	KNR AT-43 0119/02	Przygotowanie otworów z profili RIGIPS UA75 - system 5.40.10 w ściankach działowych pod montaż drzwi i naswietli	szt	1	
10	KNR 2-02s 2004/01	Obudowa jednowarstwowa stelaży w.c. płytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych  1,0*1,2	m2	1,2	
			razem	m2	1,2
11	KNR-W 4-01 0411/01	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni do 1m2 w ścianach z płyt k.g.	szt	1	
12	KNR 2-02 0602/01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z folii w płynie - pierwsza warstwa  2,8*1,3	m2	3,64	
			razem	m2	3,64
13	KNR 2-02 0602/02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z folii w płynie - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	3,64	
14	KNR 2-02 0602/01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z folii w płynie - pierwsza warstwa  1,5*2,1	m2	3,15	
			razem	m2	3,15
15	KNR 2-02 0602/02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z folii w płynie - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	3,15	

## Przedmiar robót - załącznik nr3

Wydzielenie łazienki z pokoju mieszkalnego w internacie ZST

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
16	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych  2,8*(1,5+2,1)	m2	10,08
			razem	m2
17	KNR 0-12 0829/01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża  2,0*(1,5+2,1)	m2	7,2
			razem	m2
18	KNR 2-02u1 B-0202-001700/03	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szklwionymi układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu	m2	7,2
19		Montaż lustro nad umywalką	kpl	1
20	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych	m2	3,15
21	KNR 0-12 1118/01	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2	3,15
22	KNR 0-12r96 1118/03	Posadzka z płytek układane metodą zwykłą	m2	3,15
23	KNR 2-02u2 2027/01	Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych 9,5 mm RIGIPS na kleju gipsowym nad płytkami  10,8-7,2	m2	3,6
			razem	m2
24	KNR 2-02u2 2016/04	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z płyt gipsowych, jednowarstwowe na belkach, słupach prostokątnych, biegach i spocznikach schodowych	m2	3,6
25	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	3,6
26	KNR-W 2-02 2702/01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2	3,15
27	KNR 2-02s 2004/01	Obudowa jednowarstwowa rur płytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych - kuchnia i pomieszczenia przebiegu rur  20*0,6	m2	12
			razem	m2
28	KNR 2-02u2 2016/04	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z płyt gipsowych, jednowarstwowe na belkach, słupach prostokątnych, biegach i spocznikach schodowych	m2	12
29	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	12
		<b>Instalacje sanitarne</b>		
30	KNR 4-01 0208/03	Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30cm  4	szt	4
			razem	szt
31	KNR 2-15u1 000300/01	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	10
32	KNR 2-15u1 000500/01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o średnicy zewnętrznej 20mm	szt	2
33	KNR 2-15u1 000500/06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do płuczek ustępowych o średnicy zewnętrznej 20mm	szt	1
34	KNR 2-15u1 000700/01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 63mm w budynkach mieszkalnych	m	10
35	KNR 2-15 0205/04	Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	12
36	KNR 2-15 0205/02	Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	12

## Przedmiar robót - załącznik nr3

Wydzielenie łazienki z pokoju mieszkalnego w internacie ZST

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
37	KNR 2-15 0208/05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście	1
38	KNR 2-15 0208/03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	2
39	KNR 2-15 0115/02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
40	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	1
41	KNR 0-35 0114/05	Baterie natryskowe o średnicy nominalnej 15mm w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane na ścianie w kabinie	szt	1
42	KNR 0-35 0124/03	Montaż kabin natryskowych do kąpeli ze szkła hartowanego	kpl	1
43	KNR 2-15 0212/01	Wpusty liniowe podłogowe o średnicy 50mm	szt	1
44	KNR 2-15u2 0102/01	Montaż gotowych elementów do mocowania miski ustępowej przy ścianie masywnej	kpl	1
45	KNR 2-15u2 0104/01	Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym	kpl	1
46	KNR 2-15u2 0105/01	Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych	szt	1
		<b>Instalacje elektryczne</b>		
47		Montaż instalacji elektrycznych - nowy obwód do skrzynki bezpiecznikowej wraz z osprzętem oświetleniowym LED i wentylatorem kanałowym z rurą od przewodu komina wentylacyjnego do sufitu kasetonowego.	kpl	1

